GEOINVEST ITZ
geotehnička rešenja

GEOINVEST ITZ d.o.o.
Vojvođanska 130A
11271 Surčin
PIB 110791329
MB 21387193

T: +381 11 428 38 15
M:+381 69 61 91 51
E: info@geoinvest.rs
t.r.. 170-30038928000-81
UniCradit banka a.d

Ponuda br.007-3/22
za izvođenje geotehničkih radova
U okviru projekta izgradnja pruge: Subotica-državna granica (Kelebija)
na izgradnji mostova i nadvožnjaka

Naručitelj:

KARIN KOMERC MD d.o.o.
Živorada Petrovića 8
Veternik
Srbija

Tijana Trninić

e-mail: tijana.trninic@karinmd.com

Surčin 18.03.2022

Ponuda br.007-3/22
za izvođenje geotehničkih radova
U okviru projekta izgradnja pruge: Subotica-državna granica (Kelebija)
na izgradnji mostova i nadvožnjaka

Poštovani,
Na osnovu Vašeg zahteva dostavljamo Vam ponudu za izvođenje geotehničkih radova, izrade pilota Ø 1200 mm i ugradnju ugradnih materijala (armature i betona)

Pozicija i opis radova	Količina	Cena	Zajedno
Nadvožnjak: od km 160+094,84 do km 184+258,47			
1.0. ŠIPOVI Ø 1200 mm			
1.1. Izvođenje šipova Ø1200mm sa zacijevljenjem. U cijenu je uključen sav rad na izvođenju šipova (bušenje i ugradnja betona). Cijena je izražena po m' šipa. - promjer pilota: 1200 mm	900,00 m	126,50 $/m	113.850$
1.2. Premještanje stroja i opreme bez demontaže s prijevoznim sredstvom Naručitelja radova te radom naših radnika (cijena je izražena po premještanju)	2,00 dan	2.000,00 $/dan	4.000,00 $
		UKUPNO	**117.850 $**

NAPOMENE:
1. Obaveze Naručitelja radova:
- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na projektu
- izgradnja i održavanje radnih platoa i pristupnih puteva za rad i kretanje stroja za izradu šipova
- omogućiti rad u kontinuitetu
- izvršiti čišćenje i odvoz izbušenog materijala
- izvršiti iskoličenje osi šipa
- osigurati glavni i izvedbeni projekat na gradilištu zbog praćenja radova
- organizirati nabavu,dostavu i pripremu armaturnih koševa za ugradnju
- organizirati dobavu črpnog betona do ušća šipa (pumpa za beton po potrebi)
- osigurati dobavu vode u slučaju potrebe održavanja hidrostatskog stupa u šipu
- izvršiti uzimanje uzoraka betona i armature za labaratorijska ispitivanja po zahtijevima iz projekta
- organizovati geotehnički(stručni) nadzor nad izvođenjem radova.
- omogućiti lokalni transport unutar gradilišta bez demontaže i montaže stroja,u protivnom naručitelj osigurava prevozna sredstva za transport uz rad naših radnika.

2. Dinamika radova
- predviđamo izvođenje 25-30 metara šipa/dan sa jednim kompletom opreme

3. Način obračuna i plaćanja radova
- dužina šipa se obračunava od kote radnog platoa do kote dna šipa
- 20 % avansa;ostalo u roku 45 dana od dana ispostavljanja situacije na osnovu izvedenih radova te ovjerenih građevinskih knjiga a prema jediničnim cijenama iz ponudbenog troškovnika.

4.Početak radova je u roku 15 dana od dana potpisivanja Ugovora

5. Opcija ponude 60 dana.

Za sve dodatne informacije molimo da nas pozovete na br.**00387 62 346 620 g. Zdravko Crnković.**

Pripremila:
Božica Đurković

Surčin 18.03.2022

GEOINVEST ITZ d.o.o.
Zdravko Crnković, direktor